

REFERAT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7
tel.: (34) 351 05 00
zamowienia-publiczne@lubliniec.starostwo.gov.pl



**POWIAT
LUBLINIECKI**

Lubliniec, dnia 01 września 2022 r.

Znak sprawy: RZP.272.19.2022

Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu na „Termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu”

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuję, iż wykonawca zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

DOTYCZY ZADANIA NR 1

Pytanie nr 1:

Proszę o określenie kolorystyki dla nowej stolarki z PCV i aluminium. Czy okna PCV mają być od zewnątrz w kolorze brązowym, a od wewnątrz w kolorze białym, czy też w kolorze obustronnie białym? Czy stolarka aluminiowa ma być w kolorze obustronnie brązowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z zawartym w Załączniku nr 2 do SWZ - „Projekt budowlano-wykonawczy stanowiący wersję pierwotną projektu dla ZADANIA nr 1” opisem technicznym, zamawiający wymaga, aby stolarka okienna była wykonana w kolorze brązowym, natomiast od wewnątrz w kolorze białym. Ponadto zgodnie z zawartym w tym samym Załączniku nr 2 do SWZ Uszczegółowieniem Rys. 35 Projektu budowlano-wykonawczego zamawiający wymaga, aby stolarka aluminiowa była wykonana w kolorze obustronnie brązowym.

Pytanie nr 2:

Zmawiający w dokumentacji określa dla stolarki kolor na przykład RAL8014. Czy wobec tego można zastosować RAL8019 - jest on kolorem zbliżonym i zaliczany jest do kolorów standardowych we wzornikach dot. stolarki ?



ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec



tel.: (34) 351 05 00



sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
www.lubliniec.starostwo.gov.pl

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla stolarki koloru RAL8019.

Pytanie nr 3:

Proszę o potwierdzenie nadrzędności w dokumentacji postępowania dla zmienionych parametrów dot. stolarki (okna PCV $U_{w} \leq 0,9W/m^2K$, drzwi aluminiowe bez odporności ogniowej $U_{d} \leq 1,3W/m^2K$) oraz parametrów dot. zastosowania wełny gr. 16 cm dla ścian i cokołów, wełny gr. 20 cm dla docieplenia dachu – zamieszczone w Załączniku nr 3 „Projekt zagospodarowania terenu wraz z Projektem architektoniczno-budowlanym stanowiącym aktualizację Proj. Bud. Wyk. dla Zadania nr 1” oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przywołane parametry dotyczące stolarki oraz zastosowania wełny są obowiązujące dla wykonawców.

Pytanie nr 4:

Proszę o informację jak będą przebiegać prace po 15.12.2022 r., czy Zamawiający przewiduje prace na czynnym obiekcie, bez wyłączania go z użytkowania, czy też etapami będą wyłączane i udostępniane pomieszczenia do prowadzenia robót?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje prace na czynnym obiekcie, bez wyłączania go z użytkowania. Zgodnie z §6 ust. 3 pkt 18 projektu umowy, wykonawca zobligowany jest do prowadzenia wszelkich prac mających wpływ na funkcjonowanie budynku objętego przedmiotową inwestycją po uzgodnieniu z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej, w tym po uzgodnieniu kolejności i terminów wymiany okien w poszczególnych pomieszczeniach budynku. Umożliwi to udostępnianie tych pomieszczeń wykonawcy w sposób zapewniający ciągłość działania obiektu.