



STRONA TYTUŁOWA

Projekt wymiany źródeł ciepła wraz z instalacją gazową w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach

ADRES INWESTYCJI:

**42-284 Herby
ul. Lubliniecka 10
dz. nr 378/19**

INWESTOR:

**Powiat Lubliniecki
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec**

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWIERA:

PRZEDMIAR

Branża elektryczna

OPRACOWANIE:

Projektant branży elektrycznej: mgr inż. Oskar Szopa

upr. nr.: SLK/0975/PBE/23

wrzesień, 2024 rok

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Projekt wymiany źródeł ciepła wraz z instalacją gazową w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach-branża elektryczna
ADRES INWESTYCJI : ul. Lubliniecka 10, 42-284 Herby
INWESTOR : Powiat Lubliniecki
ADRES INWESTORA : ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Oskar Szopa
DATA OPRACOWANIA : 28.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik izolacyjny 400V 3P 32A 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 0113-01	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - Rura ochronna typu DVK 50 85	m m	 85,000	
				RAZEM	85,000
3	KNNR 5 0103-07	Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - Rura elektroinstalacyjna 55	m m	 55,000	
				RAZEM	55,000
4	KNNR 5 0404-01	Rozdzielnica natynkowa 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YDYżo 3x2,5mm2 35	m m	 35,000	
				RAZEM	35,000
7	KNNR 5 0203-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YDYżo 5x2,5mm2 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YKY 5x2,5mm2 25	m m	 25,000	
				RAZEM	25,000
9	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YKYżo 5x6mm2 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
10	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 10	pomiar pomiar	 10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 10	pomiar pomiar	 10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy 2	odc. odc.	 2,000	
				RAZEM	2,000